

Przedmiar robót

Nr	Opis robót	Jm	Ilość
	Wymiana zaworów i głowic termostatycznych grzejników Instalacji c.o. w mieszkaniach w budynku przy ul.Heiła 9 na os.WDZ z zabezpieczeniem przed zabrudzeniem ścian i podłóg oraz posprzątaniami po w/w robotach. Przy wycenie robót należy uwzględnić wszystkie prace podstawowe, pomocnicze i dodatkowe konieczne do prawidłowego wykonania zleconego zadania zgodnie ze sztuką budowlaną nawet jeśli nie są ujęte niniejszym zakresie robót. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z WZ.		
1	Wymiana zaworów i głowic termostatycznych grzejników instalacji c.o. w mieszkaniach oraz na kl. schodowych z w budynkach na os.WDZ (nakład na 1 szt.)		
1	Wymiana zaworu grzejnikowego lub złączki, Fi: 15mm - zawór zasilający	szt	352
2	Wymiana zaworu grzejnikowego lub złączki, Fi: 15mm - zawór powrotny	szt	352
3	Montaż głowicy termostatycznej, Dn 15-mm	szt	352
4	Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania, w budynkach mieszkalnych	szt	352
5	Próba instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco), z dokonaniem regulacji	szt	352

KIEROWNIK
Administracji Osiedla Wola Duchacka Zachód
Krzysztof Rusowicz

Inspektor ds. Technicznych
os. Wola Duchacka Zachód
Ryszard Jernajczyk

Kraków 16.01.2017r.

Przedmiar do specyfikacji

W załączeniu informacje dotyczące przetargu na rok 2017 na roboty remontowe modernizacyjne CO na budynkach os. WDW .

1 Wymiana zaworów równoważących z głowicami termostatycznymi grzejników w n/w budynkach wraz z zaworami na os. WDW

- ul. Białoruska 8

- ilość grzejników 562
- na pionach zamontowane są STAM na zasilaniu . a STAP na powrocie
- ilość pionów flasz. 7 (5 korytarz + 2 mieszkania narożne)
- średnica gałązek \emptyset 10, \emptyset ,15 \emptyset ,20

- ul. Czarnogórska 3

- ilość grzejników 242
- ilość pionów 47
- ilość pionów flasz. 9 (w przedpokój)
- średnica gałązek \emptyset 10, \emptyset ,15 \emptyset ,20

- ul. Serbska 2

- ilość grzejników 395
- ilość pionów 77
- ilość pionów flasz. 16 (w przedpokój)
- średnica gałązek \emptyset 10, \emptyset ,15 \emptyset ,20

-ul. Włoska 15

- ilość grzejników 201
- ilość pionów 29
- ilość pionów flasz. 20 (9 przedpokój + 11 łazienki)
- średnica gałązek \emptyset 10, \emptyset ,15 \emptyset ,20

-ul. Włoska 19

- ilość grzejników 496
- ilość pionów 40
- ilość pionów flasz. 9 (w przedpokój)
- średnica gałązek \emptyset 10, \emptyset ,15 \emptyset ,20

UWAGA .

Na grzejnikach w budynkach niskich należy zamontować zawory RADV a na pionach flaszkowych AB-QM z możliwością odcięcia pionu za pomocą „kapturka”

Na grzejnikach w budynkach wysokich należy zamontować zawory RA-N a na pionach flaszkowych AB-QM z możliwością odcięcia pionu za pomocą „kapturka”

a na pozostałych pionach podpionowe równoważące ASV-PV + ASV- I.

Po wszystkich pionami należy wykonać spusty wody z pionu CO

Kierownik Administracji Osiedli
Wola Duchacka "Czarna" i "Dąbna"

Henryk Wołoch